Erdgeschoss

Decke über dem EG d= 16 / 18 cm

Bauteile / Wände allgemein

- Mauerwerk - Bestand
- Mauerwerk - Neu
- Bauteil - Abbruch
- Beton bewehrt - Neu
- Beton unbewehrt - Neu
- Mauerwerk F90
- Leichtbauwand
- GK-Ständerwerkwand
- Wärmedämmung

Abkürzungen / Zeichenerklärung

AD - Abgehängte Decke	FB - Fußboden	ROL - Rolladenkasten
BE - Bodeneinlauf	FFB - Fertigfußboden	MA - elektr. Rolladenantrieb
BRH - Brüstungshöhe	FBD - Fußbodendurchbruch	U - Umfang
BW - Brandwand	FS - Fußbodenschlitz	UK - Unterkante
DA - Deckenaussparung	FH - Fensterhöhe	UZD - Unterzugdurchbruch
DD - Deckendurchbruch	FL - Feuerlöscher	UZ - Unterzug
DS - Deckenschlitz	GK - Gipskarton	VK - Vorderkante
DF - Dehnungsfuge	GW - Gurtwickler/-kasten	WA - Wandaussparung
EUV - Elektrounterverteilung	HK - Heizkörper	WD - Wanddurchbruch
F 30 - feuerhemmende Wand	HKN - Heizkörpernische	WH - Wandhydrant
F 90 - feuerbeständige Wand	OK - Oberkante	WS - Wandschlitz vertikal
Meterriss ab OKFFB	RB - Rohboden	WSH - Wandschlitz horizontal
	RD - Rohdecke	
	RH - Raumhöhe	

Innentüren / Zargen

Tür - Neu

Tür - Abbruch

Türstempel

Brandschutz
Türqualität
Türnummer
Raumnummer

Türen

F90 - feuerbeständig 90 min.
F30 - feuerhemmend 30 min.
AL - Aluminium
FT - Fassadentür
RS - Rauchschutztür
H - Holz Tür
G - Glastür
ST - Stahltür

Raumstempel

Raumgröße
Raumbezeichnung
Boden
Wand
Decke
Lichte Raumhöhe

P/FL - Putz mit Fliesen
P/TA - Putz mit Tapeten
P/A - Putz mit Anstrich
A - Anstrich

LI - Linoleum
FL - Fliesen
TB - Teppichboden
E - Estrich
PA - Parkett
LA - Laminat

Schnittführung

Detailmarkierung

Grundriss

+- 0.00 OK FFB
- 0.08 OK RFB

Schnitt

+- 0.00 OK FFB Fertigkote
+- 0.00 OK RFB Rohkote

Ausführungshinweise

+- 0.00 = ... m ü. NN / OK FFB = + ... = ... m ü. NN

Höhenangaben beziehen sich auf OK FFB.
Tür-, Sturz-, Brüstungs-, Fenster-, Vormauerungs- und Durchgangshöhen beziehen sich auf OK FFB.
Durchbruchs-, Öffnungs und Türbeitermasse sind Rohbaumasse, soweit nicht anders angegeben.
alle Angaben zu lichten Durchgangsbreiten/-höhen sind bindend einzuhalten!

Alle Masse und Angaben sind von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich zu prüfen.
Die Höhenmaße sind vom Meterriss selbst zu nehmen.
Unstimmigkeiten zwischen einzelnen Ausführungsunterlagen und Plänen sind umgehend der Bauleitung anzuzeigen. Das Messen aus der Zeichnung ist unzulässig!

Konstruktive Bauteile sind nur in Verbindung mit den Schal- u. Bewehrungsplänen gültig.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und den Planern sofort mitzuteilen.

Alle Trockenbauwände sind grundsätzlich auf den Rohfussboden auszusetzen, wenn nicht anders vermerkt. Alle Wanddurchbrüche und Öffnungen sind nach Erstringung der Leitungen fachgerecht zu schliessen.

Wärmebrücken sind gem. Energieverordnung zu vermeiden

VORABZUG 1

ARCHITEKTURBÜRO SICKMANN
ENTWURF PLANUNG BAULEITUNG
LINDENSTRASSE 1, 48231 WARENDORF-HOETMAR, Tel. 02585/406
LANDSBERGPLATZ 6, 48317 DRENSTEINFURT, Tel. 02505/999 54 63

BAUVORHABEN: 512-2012
Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses
Lindenstr. / Dechant-Wessing-Str., 48231 Warendorf-Hoetmar

BAUHERR:
Stadt Warendorf
Kesselstr. 4-6, 48231 Warendorf

PLANBEZEICHNUNG:

GRUNDRISS

M. 1 : 50 DATUM: 05.05.2014 PLAN-NR.: A_G-01 PL41
GZ.: CA

BAUHERR:

ARCHITEKT: **Ausführung**

H/B = 834 / 1180

Allplan 2012